

Passarelle Glattzentrum, Wallisellen

Auftraggeber: Allreal GU AG, Zürich
Bauzeit: Februar 2010
Bausumme: CHF 200'000.-



Beschrieb Baustelle:

In Zusammenhang mit der Erschliessung Richtiareal musste die Fussgängerpasserelle beim Glattzentrum rückgebaut werden. Anstatt einer brachialen Abbruchmethode durften wir unsere Variante mit Trennung der verschiedenen Brückenbereiche mit Schnitt und anschliessendem Wegklappen der Brückenteile (bis 130To) ausführen. Anschliessend wurden die einzelnen Brückenteile ins gegenüberliegende Gelände transportiert und dem Recycling zugeführt. Die Hauptarbeit wurde an einem Wochenende unter Vollsperrung ausgeführt.