

Gutstrasse 161, 8047 Zürich

Auftraggeber: Allreal AG, 8050 Zürich
Bauzeit: April - Juni 2011
Bausumme: CHF 1'026'000.--



Beschrieb Baustelle:

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Hochhauses und einem anliegenden Neubau konnten wir die Tiefbau-, Erdbau- und Abbrucharbeiten als Kombilösung zum Hochbau anbieten und ausführen. Da der Baugrund sehr schlecht war, mussten über 220 SACAC Fertigbetonpfähle erstellt werden. Unter den Seeablagerungen folgte eine wasserdurchzogene Schotterschicht, welche während dem Bauzustand mit 4 Filterbrunnen entwässert wurde. Ein 15 m hoher Betonkamin wurde nicht herunter gebissen, sondern geschnitten und anschliessend gefällt.